

Gemeinde Peenehagen

Beschlussvorlage

30/2025/22

öffentlich

Erneuerung der Zaunanlagen an den Löschwasserteichen - Einleitung des Vergabeverfahrens

<i>Organisationseinheit:</i> Bau- und Ordnungsamt <i>Einbringer:</i> Herr Rosen	<i>Datum</i> 12.06.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Peenehagen (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung Peenehagen (Entscheidung)	22.07.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe der Bauleistungen zur Maßnahme "Erneuerung der Zaunanlagen an den Löschteichen in den Ortslagen Alt Schönau und Hinrichshagen". Es ist eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchzuführen. Als Zuschlagskriterium ist der Preis mit 100% zu werten. Auf die Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien wird verzichtet.

Sachverhalt

Die Gemeinde Peenehagen hat die Erneuerung der Zaunanlagen an den Löschteichen in den Ortslagen Alt Schönau und Hinrichshagen beschlossen. Das Leistungsverzeichnis für die Zaunanlagen wurde erarbeitet, so dass nun ein ausschreibungsreifes Projekt vorliegt. Gemäß § 22 Abs. 4a Satz 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern entscheidet die Gemeindevertretung über die Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens. Im Zuge der Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses wurde eine Kostenschätzung eingeholt. Demnach entstehen Kosten in Höhe von ca. 20.000,00 €. Entsprechend dem geltendem Vergaberecht wird empfohlen, eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb für die Bauleistung durchzuführen. Nach derzeitigem Stand kann der Auftrag im 3. Quartal 2025 vergeben werden.

Finanzielle Auswirkungen

Im Haushalt vorgesehen?	☐	Nein	☒	Ja, PSK	12601.0960 0-22
Kosten in € 20.000 €	☐	außerplanmäßiger /	☐	überplanmäßiger Aufwand EH	
	☐	außerplanmäßige /	☐	überplanmäßige Auszahlung FH	

Anlage/n

1	Leistungsverzeichnis Zaunanlagen Löschwasserteiche Peenehagen (öffentlich)
---	--

Gemeinde Peenehagen

über

Amt Seenlandschaft Waren, Warendorfer Str. 4, 17192 Waren (Müritz)

Vorhaben: Herstellung Zaunanlagen an den Löschwasserteichen in der Gemeinde Peenehagen

Leistungsverzeichnis

Auftraggeber:

Gemeinde Peenehagen

über

Amt Seenlandschaft Waren

Warendorfer Str. 4

17192 Waren (Müritz)

Vorhaben:

Bau von Zaunanlagen an den Löschwasserteichen in den
Ortslagen Hinrichshagen und Alt Schönau

Angebot für:

Herstellung von Zaunanlagen an den Löschwasserteichen
in den Ortslagen Hinrichshagen und Alt Schönau

Bieter:

.....
.....
.....
.....

(Firmenstempel)

Beschreibung:

1. Normen und Richtlinien

Für das nachfolgend beschriebene Vorhaben sind folgende Vorschriften und Richtlinien maßgebend:

>VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen-DIN19661

>VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art – DIN 18299, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Brunnenbauarbeiten – DIN 18302

2. Allgemeine Hinweise

Gegenstand des vorliegenden Leistungsverzeichnisses ist die Beschreibung der Leistung für folgendes Vorhaben:

Herstellung von Zaunanlagen an den Löschwasserteichen in den Ortslagen Hinrichshagen und Alt Schönau in 17192 Peenehagen

Folgende Hinweise sind durch den Auftragnehmer zu beachten:

>Die ausgeschriebene Leistung ist vor der Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen, evtl. Unklarheiten sind vor der Angebotsabgabe zu klären.

>Strom- und Wasseranschluss sind an der Baustelle nicht vorhanden.

3. Leistungsumfang

Zum Leistungsumfang gehören die Errichtung der Zaunanlagen inkl. der doppelflügeligen Tore und die geforderte Sicherheitsausrüstung.

4. Dokumentation

Nach Fertigstellung sind mit Abnahme und Übergabe der Anlage folgende Ausführungs- und Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung an den Auftraggeber zu übergeben.

Technische Unterlagen bestehend aus u.a.:

Herstellerbescheinigung, Prüf- und Messprotokolle, Beschreibung zur Bedienung und Wartung der Anlage, Dokumentation der eingesetzten Aggregate und Bauteile, Geräteverzeichnis zur Ersatzteilbeschaffung

Die Unterlagen sind in Mappen geordnet mit Inhaltsangabe zur Abnahme zu übergeben.

Gemeinde Peenehagen

über

Amt Seenlandschaft Waren, Warendorfer Str. 4, 17192 Waren (Müritz)

Vorhaben: Herstellung Zaunanlagen an den Löschwasserteichen in der Gemeinde Peenehagen

Leistungsverzeichnis

Pos.	Menge/Einheit	Text	EP in €	Gesamt in €
-------------	----------------------	-------------	----------------	--------------------

Löschwasserteich Alt Schönau, Warener Chaussee (an der alten Feuerwehr), OT Alt Schönau, 17192 Peenehagen

1 Titel: Baustelleneinrichtung

1.01 1,0-mal Baustelle einrichten

Für das Einrichten der Baustelle, Vorhalten sämtlicher Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Bauwagen und Fahrzeuge für sämtliche Betriebsstoffe für die Gestellung von Geräten und Instrumenten für die Vermessungs- und Absteckarbeiten für das Ausführen und Beachten von nötigen Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Baustelle für Beleuchtungen für das Verladen, Umsetzen der Geräte auf der Baustelle, sowie Herstellung erforderlicher Zufahrtswege, Überfahrten und Lagerplätze, einschl. evt. Arbeitsunterbrechungen, sowie etwaiger Nachtragsangebote oder zusätzlicher Arbeiten für die Dauer der Bauzeit.

1.02 1,0-mal Baustelle beräumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Bewuchs und dergleichen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1.03 90 m Vorhanden Zaun beräumen

Vorhanden Zaun inkl. Tor und Pfosten abbauen, laden und entsorgen

1.04 1,0-mal Arbeitsbereich freischneiden

Freischneiden des Arbeitsbereiches inkl. ggf. Stubbenfräsen und Wurzelentfernung im Zaunbereich

Gesamtsumme Teil 1:

2 Titel: Zaunbau

2.01 Maschendrahtzaun herstellen

90 m Maschendrahtzaun einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen.
Viereckgeflecht / Maschendraht
Zaunhöhe: 1500mm
verzinkt + PVC-ummantelt
Farbe: grün
Maschenweite ca. 60x60mm
Drahtstärke ca. 2,8mm
Pfosten 'werden gesondert berechnet '

.....

2.02 38 Stk Pfosten liefern u. in Beton setzen

Pfosten, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, in Betonfundament C 12/15 setzen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.
Betonfundament 'Durchmesser 30 cm, Tiefe 60 cm
Zaunpfosten aus rundem Stahlrohr für Maschendrahtzaun Höhe 150cm
Pfosten-Ø 34mm, Länge 2000mm.
Pfostenabstand: ca. 2,00 Meter
Oberfläche verzinkt (innen und außen) und pulverbeschichtet, Farbe: grün
3 montierte Spanndrahthalter aus Kunststoff, grün. Mit Abdeckkappe aus Kunststoff, grün

.....

2.03 4 Stk Eckpfosten liefern u. in Beton setzen

Eckpfosten, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, in Betonfundament C 12/15 setzen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.
Betonfundament 'Durchmesser 30 cm, Tiefe 60 cm
Zaunpfosten aus rundem Stahlrohr für Maschendrahtzaun Höhe 150cm Pfosten-Ø 34mm, Länge 2000mm.
Oberfläche verzinkt (innen und außen) und pulverbeschichtet, Farbe: grün
Mit Abdeckkappe aus Kunststoff, grün

.....

2.05 1 Stk

Wellengitter doppelflügliges Tor zum Einbetonieren

Wellengitter doppelflügliges Tor, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, in Betonfundament C 12/15 setzen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Höhe 1500mm, Breite 2988mm* (mittig geteilt)
Farbe: grün
Torflügel: Rahmen aus rundem Stahlrohr, Ø 42mm, Füllung: Wellengitter, Drahtstärke ca. 4mm, Maschung ca 50x50mm. Kloben feuerverzinkt und verstellbar. Anschlag wechselbar, DIN rechts/links, Rahmenschloß verzinkt mit Profilzylinder und 2 Schlüsseln, Toröffnungsradius 90°. Alu Drückergarnitur, schwarz. Alle Schrauben aus Edelstahl.
Torpfosten (2 Stück): aus rundem Stahlrohr, Ø 60mm, Länge 2000mm, feuerverzinkt, zinkphosphatiert und pulverbeschichtet, mit schwarzen Kunststoffabdeckungen.
inkl. feuerverzinktem Auflaufschuh und Bodenriegel. Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl.
Alle Oberflächen feuerverzinkt oder zinkphosphatiert und farbig pulverbeschichtet mit min. 5 Jahren Herstellergarantie gegen Durchrosten.

.....

Gesamtsumme Teil 2:

.....

3 Titel: Sicherheitsausrüstung

3.01 1 Stk

Reifenrettungsleiter anbringen

Notausstieg aus PKW Altreifen mit UV beständigen Polypropylen Leinen, Durchmesser mind. 12 mm, verbunden Länge ca. 3,0 m liefern und in der Nähe des Tores auf der Teichböschung auslegen, einschl. Befestigung im Randbereich. Oder vergleichbares

.....

3.02 70 m

Rettungsleine anbringen

Rettungsleine aus Polypropylen, schwimmfähig, UV beständig Durchmesser 16 mm Bruchlast 3700 daN liefern und quer über den Löschteich spannen Befestigung an den Zaunpfosten quer und längs

.....

Gemeinde Peenehagen

über

Amt Seenlandschaft Waren, Warendorfer Str. 4, 17192 Waren (Müritz)

Vorhaben: Herstellung Zaunanlagen an den Löschwasserteichen in der Gemeinde Peenehagen

3.03 1 Stk

Schild Löschwasser Entnahmestelle nach DIN 4066

Material: Folie (selbstklebend) oder Aluminium, wahlweise reflektierend

Maße: 105 x 297 mm

Grundfarbe: weiß / Text: schwarz / Rand: rot nach DIN 4066

Montage bzw. Befestigung des Schildes am Tor

.....

Gesamtsumme Teil 3:

.....

Aufstellung

Löschwasserteich Alt Schönau

Summe Teil 1

.....

Summe Teil 2

.....

Summe Teil 3

.....

Angebotsnettosumme

.....

Gemeinde Peenehagen

über

Amt Seenlandschaft Waren, Warendorfer Str. 4, 17192 Waren (Müritz)

Vorhaben: Herstellung Zaunanlagen an den Löschwasserteichen in der Gemeinde Peenehagen

Pos.	Menge/Einheit	Text	EP in €	Gesamt in €
------	---------------	------	---------	-------------

Löschwasserteich Hinrichshagen, (links neben Hausnummer Hinrichshagen 4), OT Hinrichshagen, 17192 Peenehagen

1 Titel: Baustelleneinrichtung

1.01 1,0-mal Baustelle einrichten

Für das Einrichten der Baustelle, Vorhalten sämtlicher Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Bauwagen und Fahrzeuge für sämtliche Betriebsstoffe für die Gestellung von Geräten und Instrumenten für die Vermessungs- und Absteckarbeiten für das Ausführen und Beachten von nötigen Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Baustelle für Beleuchtungen für das Verladen, Umsetzen der Geräte auf der Baustelle, sowie Herstellung erforderlicher Zufahrtswege, Überfahrten und Lagerplätze, einschl. evt. Arbeitsunterbrechungen, sowie etwaiger Nachtragsangebote oder zusätzlicher Arbeiten für die Dauer der Bauzeit.

**1.02 1,0-mal Baustelle beräumen
Sämtl. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Bewuchs und dergleichen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1.03 90 m Vorhanden Zaun beräumen

Vorhanden Zaun inkl. Tor und Pfosten abbauen, laden und entsorgen

1.04 1,0-mal Arbeitsbereich freischneiden

Freischneiden des Arbeitsbereiches inkl. ggf. Stubbenfräsen und Wurzelentfernung im Zaunbereich

Gesamtsumme Teil 1:

2 Titel: Zaunbau

2.01 Maschendrahtzaun herstellen

90 m

Maschendrahtzaun einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen.

Viereckgeflecht / Maschendraht

Zaunhöhe: 1500mm

verzinkt + PVC-ummantelt

Farbe: grün

Maschenweite ca. 60x60mm

Drahtstärke ca. 2,8mm

Pfosten 'werden gesondert berechnet '

.....

2.02 38 Stk

Pfosten liefern u. in Beton setzen

Pfosten, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, in Betonfundament C 12/15 setzen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.

Betonfundament 'Durchmesser 30 cm, Tiefe 60 cm

Zaunpfosten aus rundem Stahlrohr für Maschendrahtzaun Höhe 150cm

Pfosten-Ø 34mm, Länge 2000mm.

Pfostenabstand: ca. 2,00 Meter

Oberfläche verzinkt (innen und außen) und pulverbeschichtet, Farbe: grün

3 montierte Spanndrahthalter aus Kunststoff, grün. Mit Abdeckkappe aus Kunststoff, grün

.....

2.03 4 Stk

Eckpfosten liefern u. in Beton setzen

Eckpfosten, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, in Betonfundament C 12/15 setzen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.

Betonfundament 'Durchmesser 30 cm, Tiefe 60 cm

Zaunpfosten aus rundem Stahlrohr für Maschendrahtzaun Höhe 150cm Pfosten-Ø 34mm, Länge 2000mm.

Oberfläche verzinkt (innen und außen) und pulverbeschichtet, Farbe: grün

Mit Abdeckkappe aus Kunststoff, grün

.....

2.05 1 Stk

Wellengitter doppelflügliges Tor zum Einbetonieren

Wellengitter doppelflügliges Tor, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, in Betonfundament C 12/15 setzen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.

Höhe 1500mm, Breite 2988mm* (mittig geteilt)
 Farbe: grün
 Torflügel: Rahmen aus rundem Stahlrohr, Ø 42mm, Füllung: Wellengitter, Drahtstärke ca. 4mm, Maschung ca 50x50mm. Kloben feuerverzinkt und verstellbar. Anschlag wechselbar, DIN rechts/links, Rahmenschloß verzinkt mit Profilzylinder und 2 Schlüsseln, Toröffnungsradius 90°. Alu Drückergarnitur, schwarz. Alle Schrauben aus Edelstahl.
 Torpfosten (2 Stück): aus rundem Stahlrohr, Ø 60mm, Länge 2000mm, feuerverzinkt, zinkphosphatiert und pulverbeschichtet, mit schwarzen Kunststoffabdeckungen.
 inkl. feuerverzinktem Auflaufschuh und Bodenriegel. Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl.
 Alle Oberflächen feuerverzinkt oder zinkphosphatiert und farbig pulverbeschichtet mit min. 5 Jahren Herstellergarantie gegen Durchrosten.

.....

Gesamtsumme Teil 2:

.....

3 Titel: Sicherheitsausrüstung

3.01 1 Stk

Reifenrettungsleiter anbringen

Notausstieg aus PKW Altreifen
 mit UV beständigen Polypropylen Leinen,
 Durchmesser mind. 12 mm, verbunden
 Länge ca. 3,0 m
 liefern und in der Nähe des Tores auf der Teichböschung
 auslegen, einschl. Befestigung im Randbereich.
 Oder vergleichbares

.....

3.02 70 m

Rettungsleine anbringen

Rettungsleine aus Polypropylen, schwimmfähig, UV beständig
 Durchmesser 16 mm
 Bruchlast 3700 daN
 liefern und quer über den Löschteich spannen
 Befestigung an den Zaunpfosten
 quer und längs

.....

3.03 1 Stk

Schild Löschwasser Entnahmestelle nach DIN 4066

Material: Folie (selbstklebend) oder Aluminium, wahlweise reflektierend

Gemeinde Peenehagen

über

Amt Seenlandschaft Waren, Warendorfer Str. 4, 17192 Waren (Müritz)

Vorhaben: Herstellung Zaunanlagen an den Löschwasserteichen in der Gemeinde Peenehagen

Maße: 105 x 297 mm

Grundfarbe: weiß / Text: schwarz / Rand: rot
nach DIN 4066

Montage bzw. Befestigung des Schildes am Tor

Gesamtsumme Teil 3:

.....

Aufstellung

Löschwasserteich Hinrichshagen

Summe Teil 1

.....

Summe Teil 2

.....

Summe Teil 3

.....

Angebotsnettosumme

.....

Gesamtaufstellung

Löschwasserteich Alt Schönau

Angebotsnettosumme

.....

Löschwasserteich Hinrichshagen

Angebotsnettosumme

.....

Gesamtangebotsnettosumme

.....

MwSt. 19%

.....

Angebotsbruttosumme

.....

Ort:

Datum:

Unterschrift/Stempel:

Für zusätzliche Leistungen/Gegenstände fügen Sie bitte ein extra Blatt an



Akazienweg

Akazienweg

Akazienweg

Akazienweg

Warener Ch

Warener Ch

Warener Ch

Warener Ch

Admiral vom
Mutschenhof

Google



Hinrichshagen

Hinrichshagen

Hinrichshagen

Hinrichshagen

Hinrichshagen

Google